

## **DĖL VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ MELIORATORIŲ G. KRETINGOS M.**

Uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos vandenys“ (toliau – Bendrovė) pakartotinai informuoja, kad šiuo metu rengia Melioratorių g. Kretingos m. 1979 m. pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos projektą, kuriame numatoma rekonstruoti Bendrovės inžinerinius tinklus, esančius atkarpoje nuo Melioratorių g. – Vytauto g. sankryžos (naujojo žiedo) iki magistralinio kelio A11 Žemaitės al.:

- metalinius vandentiekio tinklus D110 mm – 38 m, D 315 mm – 470 m, viso – 508 m;
- keramikinius buitinių nuotekų tinklus D200 mm – 316 m, D 250 mm – 117 m, viso – 433 m;
- gelžbetoninius paviršinių nuotekų tinklus D200 mm – 35 m, D 500 mm – 240 m, D 600 mm – 250 m, D 800 mm – 46 m, viso – 571 m.

Informuojame, kad statybą leidžiantis dokumentas minėtam projektui numatomas gauti apie 2023-09-29. Statybos darbų rangos sutartis būtų pasirašoma iki statybos leidimo gavimo dienos. Inžinerinių tinklų rekonstrukcija būtų atlikta per 4 mėn., o statybos užbaigimo dokumentacija parengta per 2 mėn. Preliminari bendra inžinerinių tinklų projektavimo ir statybos kaina būtų apie 490 000,00 Eur (be PVM).

Informuojame, kad Bendrovės specialistai atliko Melioratorių g. Kretingos m. inžinerinių tinklų būklės vertinimą. Nustatyta, kad vandentiekio tinklų vamzdynai yra avarinės būklės, t. y., vamzdžiai nusidėvėję, paveikti korozijos, didelė tikimybė, kad vamzdynas neatlaikytų slėgio padidėjimo. Dėl blogos vamzdynų būklės vandentiekio tinkluose kasmet patiriama apie 20 proc. vandens nuostolių.

Atlikus buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų televizinę diagnostiką buvo nustatyta, kad dėl nusidėvėjimo vamzdynų būklė yra avarinė. Dėl įtrūkimų ir prasiskyrimų sujungimų vietose nuotekų vamzdynas yra nesandarus. Per atsiradusius nesandarumus vyksta gruntinio vandens infiltracija į tinklus. Dėl ilgo tinklų eksploatacijos laiko vamzdynas yra deformuotas, atsirado nuolydžių nukrypimai, dėl kurių vamzdyne kaupiasi sąnašos, mažėja pratekėjimas, didėja užsikimšimų skaičius, didėja tikimybė buitinių nuotekų išsiliejimui į aplinką.

Norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos parengtame projekte Nr. AT-21S-1763-216 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai – Kretinga ruožo nuo 22,175 iki 22,687 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ kartu su kelio kapitaliniu remontu projektuojama ir dalis naujų paviršinių lietaus nuotekų tinklų, kurie suprojektuoti į avarinės būklės esamus paviršinių nuotekų tinklus. Įvykus pagrindinės paviršinių nuotekų linijos avarijai, paviršinės nuotekos nebus tinkamai surenkamas nuo naujai įrengtos gatvės dangos, didės gatvės užtvindymo tikimybė.

Norime pabrėžti, kad vykdant Melioratorių gatvės kapitalinio remonto darbus ir nekeičiant aukščiau minėtų inžinerinių tinklų naujais, yra didelė tikimybė, kad bus

pažeisti, sulaužyti seni vamzdynai, kurie pastatyti 1979 m. Dėl šios priežasties inžineriniai tinklai taptų nefunkcionuojantys, tinklų pažeidimų vietose formuotųsi požeminės įgriuvos, atsirastų asfalto dangos įtrūkimai. Likviduojant iškilusias inžinerinių tinklų avarijas, būtų ribojamas automobilių eismas, ardoma naujai paklota asfalto danga. Rekonstravus senus vandentiekio tinklus būtų išvengiama vandentiekio tinklų avarijų, pagerinta vandens kokybė bei sumažinti vandens nutekėjimo nuostoliai. Rekonstravus buitinių ir paviršinių nuotekų tinklus būtų išvengiama avarijų, sustabdyta infiltraciją į nuotekų tinklus bei būtų užtikrinamas geresnis paviršinių lietaus nuotekų surinkimas.

Informuojame, kad Bendrovės 2023 m. sausio 18 d. valdybos sprendimu (Protokolas Nr. 1) patvirtintame 2023-2027 metų veiklos plane nėra numatyti Melioratorių g. Kretingos m. esančių vandentiekio, buitinių ir paviršinių lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai. Atsižvelgiant į šiuo metu vykdomus projektus ir turimus finansinius įsipareigojimus, Bendrovė neturi finansinių galimybių vykdyti minėto projekto statybos darbų.

Prašome Kretingos rajono savivaldybės skirti lėšų, t.y. 490 000,00 Eur (be PVM) Melioratorių g. Kretingos m. (atkarpos nuo Vytauto g. iki Žemaitės al.) inžinerinių (vandentiekio, buitinių ir paviršinių lietaus nuotekų) tinklų statybos darbų vykdymui.

PRIDEDAMA: Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų Televizinės diagnostikos ataskaitos, 2 vnt., 7 lapai.

**Direktorė**

**Eglė Alonderienė**

Silvija Lukauskienė, tel. (8 445) 43 836, el. p. silvija.lukauskiene@kretingosvandenys.lt

Viktorija Barasiene, tel. (8 445) 43 837, el. p. viktorija.barasiene@kretingosvandenys.lt